



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ที่ ลย ๗๖๔๐๓ / ๕๖๖

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง บ้านหนองเขียด หมู่ที่ ๖ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๓๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง บ้านหนองเขียด หมู่ที่ ๖ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณตั้งไว้ ๖๕๕,๐๐๐.-บาท (-หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง บ้านหนองเขียด หมู่ที่ ๖ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นจำนวนเงิน ๖๔๑,๖๒๑.๔๔ บาท (-หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกัน มีมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เห็นควร นำราคากลาง จำนวนเงิน ๖๔๑,๖๒๑.๔๔ บาท (-หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวจิระกาน ประสงค์สุข)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายธีรพงษ์ คำลาย)


ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเกษรา สุขคำ)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายกองทัฬห ใจะโหวะสิงห์)

เสนอ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ




ลงชื่อ


(นางฐานิตา ไชยราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พิจารณาแล้ว อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก


(นายมนูญ บุตตะนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค

ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 6 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง จำนวน 1 แห่ง

แบบเลขที่/2567 จำนวน...18...แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อ วันที่...9...เดือน...กันยายน... พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร - งานก่อสร้างหอดังสูง	310,156.47	1.3091	406,025.84	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	งานขุดเจาะบ่อบาดาล + เครื่องสูบน้ำ	229,095.60	1.0000	229,095.60	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (เช่ารถแทรกเตอร์)	6,500.00	1.0000	6,500.00	
รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน				641,621.44	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				641,621.44	
(ตัวอักษร)		(หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต ฉวยพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรพงษ์ คำลาย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกองทัฬห ใจะโหวะสิงห์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจิระภา ประสงค์สุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกษรา สุขศรี)

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ก่อสร้างระบบประปาพองถังสูง บ้านหนองเขียด งบ นร 4 แห่งที่ 1/4
 รายละเอียด ก่อสร้างระบบประปาพองถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังพองถังสูง 6 ตัว) ก่อสร้างระบบประปาพองถังสูง บ้านหนองเขียด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 6 ตำบลคูหา อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1.งานดิน									
1.1	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกดิน	1.00	แห่ง		-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.2	ขุดดินหลุมฐานรากและถมดิน	18.00	ลบ.ม.		-	168.00	3,024.00	3,024.00	
1.3	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	841.12	841.12	104.00	104.00	945.12	
2.งานแบบหล่อ									
2.1	ไม้แบบ	8.00	ลบ.พ.		-		-		
2.2	ค่าแรง	32.00	ตร.ม.	614.95	4,919.60	139.00	4,448.00	4,919.60	
2.3	ค้ำยัน + เครื่อัดแบบ	9.60	ลบ.พ.	530.38	5,091.65		-	5,091.65	
2.4	ตะปู	8.00	กก.	44.40	355.20		-	355.20	
3. งานคอนกรีต									
3.1	คอนกรีต 1:3:5	0.90	ลบ.ม.	2,289.72	2,060.75	327.00	294.30	2,355.05	
3.2	คอนกรีต 1:2:4	5.00	ลบ.ม.	2,383.18	11,915.90	419.00	2,095.00	14,010.90	
4. งานเหล็ก									
4.1	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia 6 มม.	0.04	ตัน	28,617.76	1,270.63	4,400.00	195.36	1,465.99	
4.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia 12 มม.	0.32	ตัน	27,886.92	8,914.89	3,600.00	1,150.85	10,065.74	
4.3	ลวดผูกเหล็ก NO.18	9.63	กก.	42.06	405.24		-	405.24	
5. งานโครงสร้างเหล็ก									
5.1	ท้องถ้ำอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3(ค่าटनाเงิน)	8.00	ท้อง	1,720.00	13,760.00	510.00	4,080.00	17,840.00	
				รวมยอดยกมา				74,926.48	





ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา								
5.2	ท่อเหล็กออสติงเคสียาว 6 ม. Dai 2 1/2 (ค่าต่อน้ำเงิน)	4.00	ท่อน	1,315.00	5,260.00	390.00	1,560.00	74,926.48	
5.3	ท่อเหล็กออสติงเคสียาว 6 ม. Dai 2 (ค่าต่อน้ำเงิน)	28.00	ท่อน	1,050.00	29,400.00	306.00	8,568.00	37,968.00	
5.4	ท่อเหล็กออสติงเคสียาว 6 ม. Dai 1 1/2 (ค่าต่อน้ำเงิน)	7.00	ท่อน	745.00	5,215.00	217.00	1,519.00	6,734.00	
5.5	ท่อเหล็กออสติงเคสียาว 6 ม. Dai 1 1/4 (ค่าต่อน้ำเงิน)	34.00	ท่อน	645.00	21,930.00	188.00	6,392.00	28,322.00	
5.6	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	1.00	ท่อน	742.99	742.99	268.00	268.00	1,010.99	
	6. ระบายท่อและอุปกรณ์								
6.1	ท่อเหล็กออสติงเคสียาว + ข้อต่อยาว 6ม. dai 3 (ค่าต่อน้ำเงิน)	2.00	ท่อน	1,720.00	3,440.00	510.00	1,020.00	4,460.00	
6.2	ท่อเหล็กออสติงเคสียาว + ข้อต่อยาว 6 ม. Dai 2 (ค่าต่อน้ำเงิน)	6.00	ท่อน	1,050.00	6,300.00	306.00	1,836.00	8,136.00	
6.3	ข้อต่อ 90 เหล็กออสติงเคสียาว dai 3"	1.00	ตัว	380.00	380.00	-	-	380.00	
6.4	ข้อต่อ 90 เหล็กออสติงเคสียาว dai 2"	5.00	ตัว	140.00	700.00	-	-	700.00	
6.5	ข้อต่อ 45 เหล็กออสติงเคสียาว dai 3"	2.00	ตัว	290.00	580.00	-	-	580.00	
6.6	ข้อต่อ 45 เหล็กออสติงเคสียาว dai 2"	4.00	ตัว	136.00	544.00	-	-	544.00	
6.7	สามทาง เหล็กออสติงเคสียาว dai 3"	1.00	ตัว	297.00	297.00	-	-	297.00	
6.8	สามทาง เหล็กออสติงเคสียาว dai 2"	4.00	ตัว	200.00	800.00	-	-	800.00	
6.9	เหล็กแบนตัด รัศมี dai 3"	6.00	ชุด	100.00	600.00	-	-	600.00	
6.10	เหล็กแบนตัด รัศมี dai 2"	12.00	ชุด	80.00	960.00	-	-	960.00	
6.11	ประตูปูนทองเหลือง dai 3"	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	600.00	600.00	3,100.00	
6.12	ปูนชั้น dai 3"	1.00	ชุด	242.00	242.00	-	-	242.00	
	รวมยอดยกมา							176,580.47	





ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา							176,580.47	
	6. ระบบท่อและอุปกรณ์ (ต่อ)								
6.13	น๊อตเหล็ก dai 2"	3.00	ตัว	88.00	264.00	-	-	264.00	
6.14	ยูเนียน dai 2"	6.00	ตัว	275.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
6.15	ข้อต่อลด dai 3" - 2"	1.00	ตัว	220.00	220.00	-	-	220.00	
6.16	เทปพันเกลียว	20.00	ม้วน	20.00	400.00	-	-	400.00	
	7. งานทาสี								
7.1	ทาสีน้ำมัน	80.00	ตร.ม.	28.60	2,288.00	38.00	3,040.00	5,328.00	
	8. งานอื่นๆ								
8.1	พื้นเหล็กกล่องเคลือบสังกะสี 2" x 4" ทนไฟ 2.3 มม.	20.00	ทอน	1,069.00	21,380.00	270.00	5,400.00	26,780.00	
8.2	ถังฝังเบรคเกาส์ ขนาดสูง 2.50 ลบ.ม. ทรงมอแป้น	4.00	ใบ	13,300.00	53,200.00	500.00	2,000.00	55,200.00	
8.3	แผ่นเหล็กกรองฐานเสา 0.25 x 0.25 ทนไฟ 15 มม.	4.00	แผ่น	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
8.4	แผ่นเหล็กเสริม ทนไฟ 9 มม.	16.00	แผ่น	90.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
8.5	สลักเกลียว dia 3/4" ยาว 0.50 ม.	16.00	ตัว	123.00	1,968.00	-	-	1,968.00	
8.6	บันไดท่อเหล็กท่อน้ำสังกะสี ยาว 6 ม. Dai 1 1/4"(คาดน้ำเงิน)	8.00	ทอน	645.00	5,160.00	188.00	1,504.00	6,664.00	
8.7	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	9. งานระบบท่อส่งน้ำ								
9.1	ท่อส่งน้ำ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	20.00	ทอน	175.00	3,500.00	60.00	1,200.00	4,700.00	
9.2	เขี้ยววาล์วทองเหลือง dai 2"	1.00	ตัว	649.00	649.00	75.00	75.00	724.00	
9.3	ท่อเหล็กท่อน้ำสังกะสี ยาว 6 ม. Dai 1 1/2"(คาดน้ำเงิน) ท่อส่งน้ำ	2.00	ทอน	745.00	1,490.00	217.00	434.00	1,924.00	
9.4	ข้อต่อเหล็กเกาส์ dai 2" - 1 1/2"	1.00	ตัว	135.00	135.00	-	-	135.00	
	รวมยอดยกมา							290,177.47	





ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	รวมออกงบฯ							290,177.47	
	10. งานประตกรระบบไฟฟ้า								
10.1	ฉัตอรัไฟฟ้าขนาด 15A (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	1.00	ชุด	750.00	750.00		-	750.00	
10.2	สายไฟฟ้า THW. 1x 2.5 ตร.มม.	150.00	เมตร	15.00	2,250.00	7.00	1,050.00	3,300.00	
10.3	ปีกเสาไฟฟ้า คมร. ยาว 8 เมตร	1.00	ต้น	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
10.4	อุปกรณ์ชุดแคร์ค ยึดสายไฟฟ้า	3.00	ชุด	165.00	495.00		-	495.00	
10.5	อุปกรณ์ชุดแผงกราวด์	1.00	ชุด	450.00	450.00		-	450.00	
10.6	อุปกรณ์ชุดต่อฟ้า พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
10.7	อุปกรณ์ลิวาท์ลูกกลอยอัตโนมัติ +สายไฟฟ้า VCT 2x1.5 sq.mm.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	
10.8	ท่อร้อยสายไฟ PVC 3/8	5.00	ท่อน	54.00	270.00		-	270.00	
10.9	ท่อร้อยสายไฟ PVC 1/2	10.00	ท่อน	43.00	430.00		-	430.00	
	11. งานประตกรท่อปกอบนอาคาร								
11.1	ท่อเหล็กอบนสังกะสี ยาว 6 ม. Dai 1 1/2"(ค่าค้ำเงิน)	1.00	ท่อน	745.00	745.00	217.00	217.00	962.00	
11.2	ประตุน้ำบอกลวาทองเหลือง dai 1 1/2"	2.00	ตัว	520.00	1,040.00	300.00	600.00	1,640.00	
11.3	เหล็กวาล์วทองเหลือง dai 1 1/2"	1.00	ตัว	562.00	562.00	300.00	300.00	862.00	
11.4	จับเปิด 1 1/2"	6.00	ตัว	65.00	390.00		-	390.00	
11.5	ชุดเย็น 1 1/2"	2.00	ตัว	150.00	300.00		-	300.00	
11.6	สามทางเหล็กอบนสังกะสี dai 1 1/2"	1.00	ตัว	130.00	130.00		-	130.00	
	รวมค่าวัสดุ +ค่าแรงงาน							310,156.47	





โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอสูง บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 6 แบบ ปร 4 แผนที่ 5/5
 รายละเอียด ก่อสร้างระบบประปาหอสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ส่งไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.50 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 6 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
2	งานชุดเจาะบ่อบาดาล + งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ								
2.1	- ค่าขออนุญาตชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (ราคาคตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520)	1.00	บ่อ	510.00	510.00		-	510.00	
2.2	- ค่าขออนุญาตใช้น้ำบาดาล (ราคาคตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520)	1.00	บ่อ	500.00	500.00		-	500.00	
2.3	- ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล dia 6 นิ้ว ยี่ห้อ PVC ชั้นคุณภาพ 13.5 มอก.17-2532	80.00	เมตร		-	2,243.57	179,485.60	179,485.60	
2.4	- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้า 220V.Ac หรือสูบน้ำเหล็กออบสังกะสี ขนาด Ø 1.5 นิ้ว (คาน้ำเงิน) พร้อมอุปกรณ์ (สายเคเบิล, ตู้ควบคุม ฯลฯ)	1.00	เครื่อง	48,600.00	48,600.00			48,600.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง รายการที่ 2					49,610.00		179,485.60	229,095.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง งานชุดเจาะบาดาล + งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ								229,095.60	



